

Građevinsko obrtnički radovi na adresi Šime Kvirina Kozulića 68

Red. broj	tekst stavke	jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	Cijena
	<p>NAPOMENA: Prije početka radova potrebno je usuglasiti sve detalje s investitorom, provjeriti količine i dogovoriti način izvođenja radova jer se naknadni radovi neće prihvaćati. Ukoliko materijal u pojedinim stavkama nije naznačen ili dovoljno jasno preciziran u pogledu kvalitete, izvođač je dužan upotrijebiti prvoklasan materijal.</p> <p>Prije unošenja cijena ponuđač je dužan detaljno se upoznati sa navedenim radovima i lokacijom objekta radi dobivanja potpunog uvida o veličini i vrsti glavnih i pripremnih radova. Svi radovi obuhvaćeni troškovnikom predviđeni su kao potpuno gotovi, sa svim potrebnim pripremnim i završnim radovima, čišćenjem gradilišta, te odvozom otpadnog materijala na gradski deponij.</p>				
A. DEMONTAŽE I RUŠENJA					
1.	Dobava i postava i demontaža skele visine 10 m na fasadi objekta. Skela se montira i koristi prema pravilima struke i zaštite na radu i mjerama osiguranja. Na skelu ugrađene radne platforme i zaštitne ograde. U cijenu uključena postava na vanjski dio skele jutene trake za zaštitu od pada predmeta. Obračun po m2 ugrađene skele.	m2	50,00		
2.	Pažljivo uklanjanje pokrova (kupa kanalica) s drvene krovne konstrukcije uključujući čišćenje, vertikalni i horizontalni ručni prijenosi materijala, ukrcaj u kamion te odvoz na gradski deponij. Obračun po m2	m2	130,00		
3.	Pažljiva demontaža dotrajale i oštećene daščane oplata sa svim popratnim sadržajem. (izolacija, čavli itd, krovni prozori) U cijenu je uključen vertikalni i horizontalni ručni prijenosi materijala, ukrcaj u kamion te odvoz na gradski deponij. Obračun po m2	m2	130,00		
4.	Pažljiva demontaža dotrajalih i oštećenih rogova krovne konstrukcije sa svim popratnim sadržajem. U cijenu je uključen vertikalni i horizontalni ručni/strojni prijenosi materijala, ukrcaj u kamion te odvoz na gradski deponij. Obračun po komadu demontiranog roga.	kom	5,00		
5.	Demontaža, dotrajale oštećene sljemene grede sa svim popratnim sadržajem. U cijenu je uključen vertikalni i horizontalni ručni/strojni prijenosi materijala, ukrcaj u kamion te odvoz na gradski deponij. Obračun po komadu demontirane sljemene grede.	kom	2,00		
6.	Pažljiva demontaža postojećeg krovne limarije (horizontalni i vertikalni žlijebovi, opšavi) sa odvozom na gradski deponij. Obračun po m1.	m1	35,00		
7.	Pažljiva demontaža postojećeg "brodskog poda" (drvene obloge) u potkrovlju sa odvozom na gradski deponij.	m2	100,00		
A. DEMONTAŽE I RUŠENJA UKUPNO:					

Građevinsko obrtnički radovi na adresi Šime Kvirina Kozulića 68

Red. broj	tekst stavke	jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	Cijena
B. TESARSKI RADOVI					
1.	Doprema, krojenje i ugradnja nove daščane oplate krova. Debljina dasaka 24 mm. Pribijanje oplata na rogove izvesti čavlima dužine 6 cm. Radove izvesti po pravilima tesarske struke. Jediničnom cijenom obuhvatiti podizanje do mjesta ugradnje. Premazati fungicidom kompletnu daščanu oplatu u dva sloja.	m2	130,00		
2.	Dobava, doprema te postava podkonstrukcije za postavu kupe kanalice (letva i kontraletva 3/5 cm). U cijeni stavke uključena dobava, doprema te montaža dodatne poprečne letve 2,5/6 cm impregnirane fungicidom Kompletan pričvrtni pribor uključen u jediničnu cijenu. Radove izvesti po pravilima struke. Obračun po 2 krovne površine..	m2	130,00		
3.	Izvedba nove drvene krovne konstrukcije(rogovi, sljemene grede it) dimenzija prema postojećim elementima. U cijeni stavke uključen sav potreban pričvrtni materijal, vertikalni i horizontalni transport kao i izvedba pomoćnih drvenih konstrukcija po obodu dijela nosivih zidova za prihvat krovne konstrukcije. Svi elementi konstrukcije moraju biti premazani zaštitnim premazom fungicidom. Obračun po m2 krova.				
	rogovi	kom	5,00		
	sljemena greda	m1	13,00		
B. TESARSKI RADOVI					
B. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI					
1.	Dobava i postava pokrova crijepom tipa kanalica - komplet s potrebnim vezivanjima, vješanjem kukicama na uzdužne letve, sve prema uputstvima proizvođača. U cijenu je uključena i postava fazonskih komada na strehama od plastificiranih mrežica kao zaštita od ptica na poziciji iznad vijenca, te ugradnja trake za prozračivanje u sljemenu krova. Obračun po stvarnoj površini krovne plohe	m2	130,00		
2.	Dobava, doprema i polaganje običnih sljemenjaka položenih na mort za sljemenjake.Obračun po m1 izvedenog sljemenjaka.	m1	13,00		
3.	Dobava i postava sloja paropropusne folije na gotovu krovnu plohe tipa kao kao GUTTAFOLO DO 121. Potrebno je paziti da se ne ošteti površina folije, odnosno njeno svojstvo vodootpornosti. Mala oštećenja mogu se popraviti upotrebom guttafol trake za popravke. guttafol DO potkrovnna folija ne bi smjela biti izložena vremenskim uvjetima duže od 7 dana. Obračun po m2 uključeni i preklopi.	m2	130,00		
B. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI					

Građevinsko obrtnički radovi na adresi Šime Kvirina Kozulića 68

Red. broj	tekst stavke	jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	Cijena
C.	LIMARSKI RADOVI				
1.	Nabava, dobava i montaža novog opšava oko dimnjaka od pocinčanog lima debljine 0,55 mm, razvijene širine do 55 cm. Obračun radova po komadu izrađenog opšava dimnjaka.	kom	2,00		
2.	Dobava i postava horizontalnog žljeba promjera 180 mm od galvaniziranog pocinčanog lima, d=0,55 mm, komplet sa kukama i obujmicama. Obračun po m dužnom.	m1	26,00		
3.	Dobava i postava vertikalnih olučnih cijevi promjera 100 mm od galvaniziranog pocinčanog lima, d=0,55 mm, komplet sa ugradbom obujmicama i koljenima. Obračun po m dužnom.	m1	8,00		
4.	Nabava, dobava i montaža novog opšava oko "kapetanske kućice" od pocinčanog lima debljine 0,55 mm, razvijene širine do 55 cm. Obračun radova po m1 opšava.	m1	6,00		
5.	Nabava, dobava i montaža limenog krovnog prozora sa arminranim staklom dimenzija 76 x 66 cm. U cijenu uključene sve predradnje pripreme i poporadni materijal. Obračun po komadu ugrađenog krovnog prozora.	kom	2,00		
C.	LIMARSKI RADOVI				
D.	GIPSKARTONSKI/IZOLATERSKI RADOVI				
1.	Dobava i montaža obloga stropova potkrovlja između greda, GKP s metalnom podkonstrukcijom iz CW i UW profila, debljine jednostruke "obične" ploče 1 x 12,5 mm. Izolacijski sloj od kamene vune tip kao Tervol debljine 100 mm. Sve kompletno izvedeno sa svim veznim i pomoćnim materijalom, izolacijom, sva moguća spajanja, završetke dilatacijske spojeve, te po potrebi potkonstrukcijom za dovratnike izreze utučnice i prekidače te finalno obrađenim spojevima (bandažiranje, silikoniranje i gletovanje). Obračun po m2 kompletno izvedene stavke.	m2	100,00		
2.	Dobava i montaža zidova u potkrovlju na poziciji postojećih, GKP s metalnom podkonstrukcijom iz CW i UW profila, debljine dvostruke "obične" ploče 2 x 12,5 mm. Izolacijski sloj od kamene vune tip kao Tervol debljine 100 mm. Sve kompletno izvedeno sa svim veznim i pomoćnim materijalom, izolacijom, sva moguća spajanja, završetke dilatacijske spojeve, te po potrebi potkonstrukcijom za dovratnike izreze utučnice i prekidače te finalno obrađenim spojevima (bandažiranje, silikoniranje i gletovanje). Obračun po m2 kompletno izvedene stavke.	m2	12,00		
3.	Postava paropropusne vodonepropusne folije nakon postave termoizolacije u potkrovlju. Obračun po m2 postavljene folije.	m2	130,00		
D.	GIPSKARTONSKI/IZOLATERSKI RADOVI				
E.	LIČILAČKI RADOVI				

Građevinsko obrtnički radovi na adresi Šime Kvirina Kozulića 68

Red. broj	tekst stavke	jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	Cijena
1.	Dobava i izrada unutrašnjih premaza GK stropa krovne površine i zidova s disperzivnim bojama prema izboru naručitelja sa pripremom podloge.Sve prema uputama proizvođača. U cijenu stavke uključene su sve predradnje i postupak nanošenja boje u dva sloja. Obračun po m2 površine.	m2	112,00		
E.	LIČILAČKI RADOVI				

Građevinsko obrtnički radovi na adresi Šime Kvirina Kozulića 68

Red. broj	tekst stavke	jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	Cijena
-----------	--------------	----------------	----------	------------------	--------

REKAPITULACIJA:

A. DEMONTAŽE I RUŠENJA UKUPNO:

B. TESARSKI RADOVI

C. LIMARSKI RADOVI

D. GIPSKARTONSKI/IZOLATERSKI RADOVI

E. LIČILAČKI RADOVI

UKUPNO

PDV

UKUPNO + PDV

KROVOPOKRIVAČKI RADOVI

KUPAONA I KAT

KUPAONA II KAT

SVE UKUPNO RADOVI

PDV

SVE UKUPNO RADOVI + PDV

Sanacija krovišta i kupaona na adresi Šime Kvirina Kozulića 68

Red. broj	tekst stavke	jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	Cijena
A. DEMONTAŽE I RUŠENJA					
1.	Pažljivo uklanjanje postojećih sanitarnih elemenata sa svim popratnim sadržajem, mješalice ventili, ormarići, zavjesa i sl. sa odvozom na gradski deponij. Obračun po komplet izvedenoj stavci.				
		komplet	1,00		
2.	Pažljivo uklanjanje postojećih keramičkih pločica sa zidova kupaone sa odvozom na gradsku deponij. Obračun po m2				
		m2	10,00		
3.	Pažljivo štemanje postojeće betonske /estrih ploče u kupaoni (uključene i podne keramičke pločice i tuš kada) za izradu nove. Obračun po m2				
		m2	5,00		
A. DEMONTAŽE I RUŠENJA UKUPNO:					
B. ZIDARSKI RADOVI					
1.	Gletanje postojećih zidova i priprema za postavu keramičkih pločica i farbanje zidova i stropova sa svim poporlatnim materijalom a sve u skladu sa pravilima struke. Obračun po m2 izvedene površine				
		m2	15,00		
2.	Dobava, i izvedba cementnog estriha armirano mirko staklenim vlaknima. Obračun po m2 izvedene površine. Radove izvesti po pravilima struke.				
		m2	3,00		
B. ZIDARSKI RADOVI					

Sanacija krovišta i kupaona na adresi Šime Kvirina Kozulića 68

Red. broj	tekst stavke	jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	Cijena
-----------	--------------	----------------	----------	------------------	--------

C. VODONISTALATERSKI RADOVI

1. Dobava materijala i izrada kompletne vodoinstalacije i kanalizacije uključeno sa svim popratim materijalima, fitinzima, obujmicama, račvama, štemanjima, podnim sifonom, ventilimai i spojevima na sanitarije i sl.

Obračun po komplet izvedenoj stavci. kompl 1,00

2. Dobava, doprema i postava sanitarija sa svim popratnim sadržajem spajanjima na instalacije do komplet izvedene stavke i njene potpune funkcionalnosti.

ugradnja 1,00

Stavka obuhvaća sljedeće elemente:

Stojeća WC školjka bijela sa daskom i poklopcem kom1

Vodokotlić nadžbukni kom1

Kvadratna tuš kabina dimenzije 80x80x195 cm prozirni pleksiglas debljine 5mm, alu lajsne, kotačići, brtve

i set za montažu kom1

bojler 80 l kom1

umivaonik 50 cm sa mješalicom TH kom1

set za tuširanje sa mješalicom za tuš kadu sa ručnim tušem. kom1

kupaonski ormarić sa ogledalom na vratima bijeli kom1

zidni držač za toaletni papir kom1

platična četka za wc sa posudom bijela kom1

C. VODOINSTALATERSKI RADOVI

Sanacija krovišta i kupaona na adresi Šime Kvirina Kozulića 68

Red. broj	tekst stavke	jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	Cijena
D.	IZOLATERSKI RADOVI				
1.	Dobava i postava podne i zidne polimercementne hidroizolacije tipa kao "Sika" ili "Mapei" u kupaoni. Hidroizolaciju podignuti uz zid 30 cm, a na mjestima ugrađene podne kade podignuti 130 cm od poda. Obračun po m2 komplet izveden stavke	m2	2,00		
D.	IZOLATERSKI RADOVI				
E.	KERAMIČARSKI RADOVI				
1.	Dobava i popločenje podova u sanitarnim prostorijama podnim keramičkim pločicama veličine , boje i vrste prema uputama naručitelja.Sve kompletno izvedeno sa svim veznim i pomoćnim materijalom, postavljeno u adekvatno ljepilo te fugirano. Pločice vrijednosti do 100 kn/m2.	m2	3,00		
2.	Dobava i popločenje zidova pločicama u sanitarnim prostorijama veličine , boje i vrste prema uputama naručitelja.Sve kompletno izvedeno sa svim veznim i pomoćnim materijalom, postavljeno u adekvatno ljepilo te fugirano. Pločice vrijednosti do 100 kn/m2. Visina opločenja je 150 cm.	m2	5,00		
E.	GIPSKARTONSKI/IZOLATERSKI RADOVI				

Sanacija krovišta i kupaona na adresi Šime Kvirina Kozulića 68

Red. broj	tekst stavke	jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	Cijena
-----------	--------------	----------------	----------	------------------	--------

F. LIČILAČKI RADOVI

1. Dobava i izrada unutrašnjih premaza i zidova disperzivnim bojama prema izboru naručitelja sa pripremom podloge. Sve prema uputama proizvođača.

U cijenu stavke uključene su sve predradnje i postupak nanošenja boje u dva sloja. Obračun po m2 površine.

m2

3,00

F. LIČILAČKI RADOVI

UKUPNO

PDV

UKUPNO + PDV

Sanacija krovišta i kupaona na adresi Šime Kvirina Kozulića 68

Red. broj	tekst stavke	jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	Cijena
A. DEMONTAŽE I RUŠENJA					
1.	Pažljivo uklanjanje postojećih sanitarnih elemenata sa svim popratnim sadržajem, mješalice ventili, ormarići, zavjesa i sl. sa odvozom na gradski deponij. Obračun po komplet izvedenoj stavci.	komplet	1,00		
2.	Pažljivo uklanjanje postojećih keramičkih pločica sa zidova kupaone sa odvozom na gradsku deponij. Obračun po m2	m2	10,00		
3.	Pažljivo štemanje postojeće betonske /estrih ploče u kupaoni (uključene i podne keramičke pločice i tuš kada) za izradu nove. Obračun po m2	m2	5,00		
A. DEMONTAŽE I RUŠENJA UKUPNO:					
B. ZIDARSKI RADOVI					
1.	Gletanje postojećih zidova i priprema za postavu keramičkih pločica i farbanje zidova i stropova sa svim poporlatnim materijalom a sve u skladu sa pravilima struke. Obračun po m2 izvedene površine	m2	15,00		
2.	Dobava, i izvedba cementnog estriha armirano mirko staklenim vlaknima. Obračun po m2 izvedene površine. Radove izvesti po pravilima struke.	m2	3,00		
B. ZIDARSKI RADOVI					

Sanacija krovišta i kupaona na adresi Šime Kvirina Kozulića 68

Red. broj	tekst stavke	jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	Cijena
-----------	--------------	----------------	----------	------------------	--------

C. VODONISTALATERSKI RADOVI

1. Dobava materijala i izrada kompletne vodoinstalacije i kanalizacije uključeno sa svim popratim materijalima, fitinzima, obujmicama, račvama, štemanjima, podnim sifonom, ventilimai i spojevima na sanitarije i sl.

Obračun po komplet izvedenoj stavci. kompl 1,00

2. Dobava, doprema i postava sanitarija sa svim popratnim sadržajem spajanjima na instalacije do komplet izvedene stavke i njene potpune funkcionalnosti.

ugradnja 1,00

Stavka obuhvaća sljedeće elemente:

Stojeća WC školjka bijela sa daskom i poklopcem kom1

Vodokotlić nadžbukni kom1

Kvadratna tuš kabina dimenzije 80x80x195 cm prozirni pleksiglas debljine 5mm, alu lajsne, kotačići, brtve

i set za montažu kom1

bojler 80 l kom1

umivaonik 50 cm sa mješalicom TH kom1

set za tuširanje sa mješalicom za tuš kadu sa ručnim tušem. kom1

kupaonski ormarić sa ogledalom na vratima bijeli kom1

zidni držač za toaletni papir kom1

platična četka za wc sa posudom bijela kom1

C. VODOINSTALATERSKI RADOVI

D. IZOLATERSKI RADOVI

1. Dobava i postava podne i zidne polimercementne hidroizolacije tipa kao "Sika" ili "Mapei" u kupaoni. Hidroizolaciju podignuti uz zid 30 cm, a na mjestima ugrađene podne kade podignuti 130 cm od poda. Obračun po m2 komplet izveden stavke

m2 2,00

Sanacija krovišta i kupaona na adresi Šime Kvirina Kozulića 68

Red. broj	tekst stavke	jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	Cijena
-----------	--------------	----------------	----------	------------------	--------

D. IZOLATERSKI RADOVI

E. KERAMIČARSKI RADOVI

1. Dobava i popločenje podova u sanitarnim prostorijama podnim keramičkim pločicama veličine , boje i vrste prema uputama naručitelja.Sve kompletno izvedeno sa svim veznim i pomoćnim materijalom, postavljeno u adekvatno ljepilo te fugirano. Pločice vrijednosti do 100 kn/m2.

m2 3,00

2. Dobava i popločenje zidova pločicama u sanitarnim prostorijama veličine , boje i vrste prema uputama naručitelja.Sve kompletno izvedeno sa svim veznim i pomoćnim materijalom, postavljeno u adekvatno ljepilo te fugirano. Pločice vrijednosti do 100 kn/m2. Visina opločenja je 150 cm.

m2 5,00

E. GIPSKARTONSKI/IZOLATERSKI RADOVI

F. LIČILAČKI RADOVI

1. Dobava i izrada unutrašnjih premaza i zidova disperzivnim bojama prema izboru naručitelja sa pripremom podloge.Sve prema uputama proizvođača.

U cijenu stavke uključene su sve predradnje i postupak nanošenja boje u dva sloja. Obračun po m2 površine.

m2 3,00

F. LIČILAČKI RADOVI

UKUPNO

PDV

UKUPNO + PDV
