

Sanacija dijela krovišta zgrade, pročelja i sobe - Del Conte Giovanni, G, ML

Red. broj	tekst stavke	jedinica mjere	Količina
A. DEMONTAŽE I RUŠENJA			
1.	Dobava i postava i demontaža skele za sanaciju postojeće fasade. Obračun po m2 ugrađene i demontirane skele.	m2	50,00
2.	Pažljivo uklanjanje pokrova (kupa kanalica) s drvene krovne konstrukcije. Skida se uz krovnu kućicu cca 3 m dužine i širine 2 m s obje strane. uključujući čišćenje, vertikalni i horizontalni ručni prijenosi materijala, ukrcaj u kamion te odvoz na gradski deponij. Obračun po m2		
		m2	12,00
3.	Pažljiva demontaža dotrajale i oštećene daščane oplata sa svim popratnim sadržajem. (izolacija, čavli itd). U cijenu je uključen vertikalni i horizontalni ručni prijenosi materijala, ukrcaj u kamion te odvoz na gradski deponij. Obračun po m2		
		m2	12,00
4.	Pažljiva demontaža dotrajalih i oštećenih rogova krovne konstrukcije . sa svim popratnim sadržajem. U cijenu je uključen vertikalni i horizontalni ručni/strojni prijenosi materijala, ukrcaj u kamion te odvoz na gradski deponij. Obračun po komadu demontiranog roga. Stavka će se akvirirati nakon pregleda i odobrenja stručnog predstavnika naručitelja.		
		kom	1,00
5.	Pažljiva demontaža dijela postojećeg gipskartonskog stropa u potkrovlju sa odvozom na gradski deponij.		
		m2	2,00
6.	Pažljiva demontaža postojećeg krovne limarije opšavi sa kapetanske kućice sa odvozom na gradski deponij. Obračun po m1.		
		m1	6,00

A. DEMONTAŽE I RUŠENJA UKUPNO:**B. TESARSKI RADOVI**

Sanacija dijela krovišta zgrade, pročelja i sobe

Red. broj	tekst stavke	jedinica mjere	Količina
1.	Doprema, krojenje i ugradnja nove daščane oplata krova. Debljina dasaka 24 mm. Pribijanje oplata na rogove izvesti čavlima dužine 6 cm. Radove izvesti po pravilima tesarske struke. Jediničnom cijenom obuhvatiti podizanje do mjesta ugradnje. Premazati fungicidom kompletnu daščanu oplatu u dva sloja.	m2	12,00
2.	Dobava, doprema te postava podkonstrukcije za postavu kupe kanalice (letva i kontraletva 3/5 cm). U cijeni stavke uključena dobava, doprema te montaža dodatne poprečne letve 2,5/6 cm impregnirane fungicidom. Kompletan pričvrсни pribor uključen u jediničnu cijenu. Radove izvesti po pravilima struke. Obračun po 2 krovne površine..	m2	12,00
3.	Izvedba nove drvene krovne konstrukcije(rog) prema postojećim elementima. U cijeni stavke uključen sav potreban pričvrсни materijal, vertikalni i horizontalni transport kao i izvedba pomoćnih drvenih konstrukcija po obodu dijela nosivih zidova za prihvat krovne konstrukcije. Svi elementi konstrukcije moraju biti premazani zaštitnim premazom. Obračun po komadu krova.	kom	1,00
B.	TESARSKI RADOVI		
B.	KROVOPOKRIVAČKI RADOVI		
1.	Dobava i postava pokrova crijepom tipa kanalice - komplet s potrebnim vezivanjima, vješanjem kukicama na uzdužne letve, sve prema uputstvima proizvođača. U cijenu je uključena i postava fazonskih komada na strehama od plastificiranih mrežica kao zaštita od ptica na poziciji iznad vijenca, te ugradnja trake za prozračivanje u sljemenu krova. Obračun po stvarnoj površini krovne plohe	m2	12,00

Sanacija dijela krovišta zgrade, pročelja i sobe

Red. broj	tekst stavke	jedinica mjere	Količina
2.	Dobava i postava sloja paropropusne folije na gotovu krovnu plohe tipa kao kao GUTTAFOF DO 121. Potrebno je paziti da se ne ošteti površina folije, odnosno njeno svojstvo vodootpornosti. Mala oštećenja mogu se popraviti upotrebom guttafol trake za popravke. guttafol DO potkrovnna folija ne bi smjela biti izložena vremenskim uvjetima duže od 7 dana. Obračun po m2 uključeni i preklopi.	m1	12,00
B. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI			
C. LIMARSKI RADOVI			
1.	Nabava, dobava i montaža novog opšava oko "kapetanske kućice" od pocinčanog lima debljine 0,55 mm, razvijene širine do 55 cm. Obračun radova po m1 opšava.	m1	6,00
2.	Čišćenje postojećeg horizontalnog žljeba od pijeska. Obračun po m dužnom.	m1	20,00
3.	Skidanje postojećeg držača za zastave i krpanje rupa reperaturnim cementnim mortom. Obračun po komplet izvedenoj stavci.	kømpl	1,00
C. LIMARSKI RADOVI			
D. GIPSKARTONSKI/IZOLATERSKI RADOVI			
1.	Dobava i montaža obloga stropova potkrovlja , GKP s metalnom podkonstrukcijom iz CW i UW profila, debljine jednostruke "obične" ploče 1 x 12,5 mm. Izolacijski sloj od kamene vune tip kao Tervol debljiine 100 mm.Sve kompletno izvedeno sa svim veznim i pomoćnim materijalom, izolacijom, sva moguća spajanja, završetke dilatacijske spojeve, te po potrebni potkonstrukcijom za dovratnike izreze utučnice i prekidače te finalno obrađenim spojevima (bandažiranje, silikoniranje i gletovanje). Obračun po m2 kompletno izvedene stavke.	m2	2,00
2.	Postava paropropusne vodonepropusne folije nakon postave termoizolacije u potkrovlju. Obračun po m2 postavljene folije.	m2	2,00

Sanacija dijela krovišta zgrade, pročelja i sobe r

Red. broj	tekst stavke	jedinica mjere	Količina
D.	GIPSKARTONSKI/IZOLATERSKI RADOVI		
E.	LIČILAČKI RADOVI		
1.	Dobava i izrada unutrašnjih premaza GK stropa krovne površine s disperzivnim bojama prema izboru naručitelja sa pripremom podloge. Sve prema uputama proizvođača. U cijenu stavke uključene su sve predradnje i postupak nanošenja boje u dva sloja. Obračun po m2 površine.	m2	11,00
E.	LIČILAČKI RADOVI		
F.	FASADERSKI RADOVI		
1.	Popravak oštećene fasade, vanjskog spremišta i terase. Stavka uključuje, otucanje postojeće fasade, ravnanje, gletanje sa primerom tipa kao JUB Revital primer new generation i bojanjem fasadnom bojom kao TERATON V akrilatna fasadna boja po izboru investitora.	m2	48,00
2.	Čišćenje i otucanje postojećeg dotrajalih dijelova fasade iznad prozora do zdrave podloge. Čišćenje kompletne otucane površine. Obrada dijela pročelja fasadnim ljepilom i mrežicom. Uključeno nanošenje dva sloja fasadnog ljepila sa utiskivanjem mrežice u prvi sloj. Nanošenje impregnacije i nanošenja slikatne fasadne boje prema izboru naručitelja. Obračun po m2.	m2	4,00
F.	FASADERSKI RADOVI		
A.	DEMONTAŽE I RUŠENJA UKUPNO:		
B.	TESARSKI RADOVI		
C.	LIMARSKI RADOVI		
D.	GIPSKARTONSKI/IZOLATERSKI RADOVI		
E.	LIČILAČKI RADOVI		
F.	FASADERSKI RADOVI		
UKUPNO			
PDV			
UKUPNO + PDV			

Sanacija dijela krovišta zgrade, pročelja i sobe i

Red. broj	tekst stavke	jedinica mjere	Količina
-----------	--------------	----------------	----------

A. DEMONTAŽE I RUŠENJA, PRIPREMNI RADOVI

- | | | | |
|----|--|----------------|-------|
| 1. | Pažljivo uklanjanje postojećeg stropa sobe koji se sastoji od ispune "štukatura" sa odvozom na gradski deponij. U cijenu uključena i pomična skela za vrijeme demontaže i ugradnje novog stropa i ličenja. Obračun po m ² | m ² | 17,00 |
| 2. | Zaštita namještaja i podova te čišćenje nakon izvršenih radova. Obračun po komplet izvedenoj stavci. | kompl | 1,00 |

A. DEMONTAŽE I RUŠENJA UKUPNO:

B. ZIDARSKI RADOVI

- | | | | |
|----|---|----------------|-------|
| 1. | Čišćenje, otucanje, popravak, gletanje postojećih zidova a sve u skladu sa pravilima struke kao priprema za ličenje Obračun po m ² izvedene površine | m ² | 50,00 |
|----|---|----------------|-------|

B. ZIDARSKI RADOVI

C. GIPSKARTONSKI/IZOLATERSKI RADOVI

- | | | | |
|----|--|----------------|-------|
| 1. | Dobava i montaža obloga stropa učionice , GKP s metalnom podkonstrukcijom iz CW i UW profila, debljine jednostruke "obične" ploče 1 x 12,5 mm. Izolacijski sloj od kamene vune tip kao Tervol debljine 100 mm. Sve kompletno izvedeno sa svim veznim i pomoćnim materijalom, izolacijom, sva moguća spajanja, završetke dilatacijske spojeve, te po potrebi potkonstrukcijom za dovratnike izreze utučnice i prekidače te finalno obrađenim spojevima (bandažiranje, silikoniranje i gletovanje). Obračun po m ² kompletno izvedene stavke. | m ² | 17,00 |
| 2. | Postava paropropusne vodonepropusne folije nakon postave termoizolacije u potkrovlju. Obračun po m ² postavljene folije. | m ² | 17,00 |

E. GIPSKARTONSKI/IZOLATERSKI RADOVI

F. LIČILAČKI RADOVI

Sanacija dijela krovišta zgrade, pročelja i sobe na adresi Vittorio Craglietto br 6

Red. broj	tekst stavke	jedinica mjere	Količina
1.	Dobava i izrada unutrašnjih premaza stropa i zidova disperzivnim bojama prema izboru naručitelja sa pripremom podloge. Sve prema uputama proizvođača. U cijenu stavke uključene su sve predradnje i postupak nanošenja boje u dva sloja. Obračun po m2 površine.	m2	77,00

F. LIČILAČKI RADOVI

UNUTARNJI RADOVI – SOBA

UKUPNO
PDV
UKUPNO + PDV

REKAPITULACIJA

KROVOPOKRIVAČKI/FASADERSKI RADOVI	UKUPNO
UNUTARNJI RADOVI – SOBA	UKUPNO
SVE UKUPNO RADOVI	UKUPNO
	PDV
	UKUPNO + PDV